

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W LATARNI MORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU
KLATKA SCHODOWA I POKRYCIE DACHU
ADRES INWESTYCJI : LATARNIA MORSKA W ŚWINOUJŚCIU
INWESTOR : STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW LATARŃ MORSKICH
ADRES INWESTORA : 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 08 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-08 0110-02	Usuwanie graffiti środkami - nanoszenie środka ręcznie 0.60*3.40 2.00*1.00 2.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	 2.040 2.000 2.000	
				RAZEM	6.040
2	KNR AT-08 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni 0.60*3.40 2.00*1.00 2.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	 2.040 2.000 2.000	
				RAZEM	6.040
3	KNR AT-08 0101-04	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni 0.60*3.40 2.00*1.00 2.00*1.00	m ² m ² m ² m ²	 2.040 2.000 2.000	
				RAZEM	6.040
4	KNR 0-33 0128-01	Malowanie farbą silikonową dwukrotnie 6.04	m ² m ²	 6.040	
				RAZEM	6.040
5	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie 6.04	m ² m ²	 6.040	
				RAZEM	6.040
6	KNR AT-08 0108-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m2 6.04	m ² m ²	 6.040	
				RAZEM	6.040
7	TZKBNK IV- 543	Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.52*0.52*1.10	m ³ m ³	 0.297	
				RAZEM	0.297
8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z ostatniego piętra budynku gruzu (zniesienie gruzu klatką schodową z wysokości 68m) krotność 22 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 19-01 0529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki (z przeznaczeniem do ponownego montażu) 9.50	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*(11.0*2+8)	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR 19-01 0540-02	Kołnierze trzonów z blachy cynkowej przy kryciu dachów dachówką 10.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
12	KNR 19-01 0429-03	Wykonanie rusztowania przy tronach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 19-01 0509-04	Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną holenderką z odzysku na zaprawie 9.50	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
14	KNR-AT 26 0101-02	Usunięcie zmurszałych spoin z cegły 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KALK. INDY- WID.	Wywóz gruzu i złomu kontenerem o poj 2,m3 wraz z kosztem utylizacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000